

附件 2

云南省热带作物科学研究所一队住宿区道路修缮项目

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	总价	备注
	路线长度	km	0.355			
1	路面工程数量					
1.1	AC-13 细粒式沥青混凝土 (3.5cm)	m ³	50.00			
1.2	透层 (乳化沥青)	m ²	500.00			
1.3	粘层 (乳化沥青)	m ²	897.0			
1.4	铣刨路面 (5cm)	m ³	32.00			
1.5	C20 砼路缘石	m ³	2.00			
2	路基处治					
2.1	水泥稳定碎石 (24cm)	m ³	113.80			
2.2	清除体积	m ³	137.51			
3	减速条	m	7.8			
4	桥涵工程					
4.1	DN100 镀锌钢管	m	30.0			
4.2	雨水算子 (300*200)	个	6.0			
4.3	雨水检查井 (300*200)	个	6.0			
5	管理费、税金及其他费用		元			
	合计金额		元			