

附件 3：验收标准

项目名称：云南省热带作物科学研究所橡胶研究中心新 2 号大棚
增建苗床劳务承揽服务项目

序号	工作内容	验收标准
1	温室内杂草清除	新 2 号棚温室内无杂草和杂草根。
2	温室内土地的平整	新 2 号棚温室内无打的土块和土地，肉眼看整个温室地面平整。
3	购买砖块砌育苗床	1. 空心砖质量好，紧实致密、轻摔不坏、泡水不散。 2. 苗床位置准确，砖块稳固整齐，砖面平整不凹凸。
4	挖护沟	1. 每个床带两侧均有两条护沟，无漏挖和错挖。 2. 护沟长宽够 0.25m 深够 0.1m。
5	温室内旧沙的清除	原 1 号棚 8 区内的所有旧沙均已清除，且已整齐堆放于原 2 号棚外。
6	空心砖的搬运	原 1 号棚 8 区内的所有空心砖已按建苗床所需量，搬运至新 1 号大棚和玻璃温室旁的空地上。
7	温室外沙床的修建	1. 沙床整体整齐平整。 2. 所砌的沙床稳固紧密，不易漏沙，规格符合长*宽*高=20m*1m*25cm。 3. 沙的深度够 25cm，且沙内部掺杂树枝、土块、大的石子等杂物。