

F-2：招标工程量清单扉页

云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验基地
引水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(单位盖章) (签字或盖章)

造价咨询人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(单位资质专用章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 月 日 复 核 时 间： _____ 年 月 日

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验基地引水工程

本项目在2024年7月份编制，参考2024年7月份西双版纳傣族自治州价格信息进行编制。

招标控制价公布表

工程名称：云南省热作所坚果种质资源圃至
热带水果试验基地引水工程

时间：2024年7月5日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	136,817.34	壹拾叁万陆仟捌佰壹拾柒元叁角肆分
2	措施项目费	10,052.78	壹万零伍拾贰元柒角捌分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	2,185.73	贰仟壹佰捌拾伍元柒角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	7,867.05	柒仟捌佰陆拾柒元零伍分
3	其他项目费	10,116.51	壹万零壹佰壹拾陆元伍角壹分
4	其他规费	133.90	壹佰叁拾叁元玖角
5	税金	15,837.75	壹万伍仟捌佰叁拾柒元柒角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	172958.28	壹拾柒万贰仟玖佰伍拾捌元贰角捌分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验基地引水工程 标段：云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验基地引水工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
		热作所一队引水灌溉工程										
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：深度2m以内 3. 计算规则：清单工程量计算规则按照定额工程量计算规则计取	m3	393.5							
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：非膨胀性土 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：场内	m3	373.3							
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：沟槽及基坑土方外运 2. 运距：15km 3. 计算规则：清单工程量计算规则按照定额工程量计算规则计取	m3	20.2							
4	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢管 2. 规格：200*3mm	个	38							
5	031003001001	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 材质：铁 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	4							
6	031003001002	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 材质：铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验基地引水工程 标段：云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验基地引水工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE, DN160*11.8mm, 1.25MPa	m	710							
8	010401011001	阀门井	1. 井截面、深度:井径800mm, 井深1000mm 2. 砖品种、规格、强度等级:490砖砌井 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 4. 底板厚度:200厚C25混凝土 5. 盖板:150mm厚C25预制盖板 6. 井盖安装:Φ700铸铁井盖及井座 7. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 8. 做法:详国标05S502/P16 9. 其他:含机械挖土、填土、运土(运距暂按15km考虑)	座	3							
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm厚混凝土路面	m ³	5.7							
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土路面拆除后的石渣 2. 运距:15km	m ³	5.7							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：云南省热作所坚果种质资源圃至热带 标段：云南省热作所坚果种质资源圃至热带水果试验 第 1 页 共 2 页
 水果试验基地引水工程 基地引水工程

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				1、2000m<海拔≤2500m的地区，费率为3%；2、2500m<海拔≤3000m的地区，费率为8%；3、3000m<海拔≤3500m的地区，费率为15%；4、海拔>3500m的地区，费率为20%
5	01B003	压缩工期增加费		0				压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				1、改、扩建城市道路工程，在已通车的干道上修建的人行天桥工程费率为8.85%；2、与改、扩建工程同时施工的给排水、电力管线、通信管线、供热管道工程费率为4.20%；3、在已通车的主干道上修建立交桥费率为4.20%；
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
 2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

