

云南省热带作物科学研究所花卉园新建苗圃基地围栏工程报价单

单位： 元

序	名称	规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注	
一	围栏总长度		m	520				
1	围栏线路平整	土90%、石10%	m ²	520				
2	围网	8# 高热镀锌铁丝网 h=2.0m 孔格50mm	m ²	1040				
3	网柱	焊接三道固定环、围柱运输 及加工	m	440			甲方提 供网柱	
4	柱基	C20砼 0.3mX0.3mX0.55m	m ³	8.67				
5	挖砼基坑	0.3mX0.3mX0.55m	m ³	8.67				
6	围网三道	8# 高热镀锌铁丝网 三道	m	1800				
7	底部固定钢筋	带肋钢筋直径14，每根柱子 0.2米，底部焊接	根	175				
二	钢管网大门							
1	钢管网大门（三 道）	立柱钢管：∅114Xδ 5.0mm，边框钢管：∅40Xδ 2.5mm；网孔：50*50 mm； 网丝：塑后5mm，包括钢管 柱基础、网、锁扣等等。	m ²	24				
三	其他所有费用		项	1				
四	税费		项	1				
五	合计							
六	工期	30日历天						
七	质量要求	按国家及相关行业验收标准一次性验收合格：质保期1年						